

**PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
KOSZTORYSOWANIE inż. Maria Bednarz**

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

- 45233000-9** Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233200-1** Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ - budowa ciągów pieszo-jezdných

ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 203 Rzeczyca Mokra 27-620 Dwikozy

INWESTOR : KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "KUKUŁKI"

ADRES INWESTORA : RZECZYCA MOKRA 67 27-600 Sandomierz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : luty 2021 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	145233000-9	MIEJSCA POSTOJOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02 ST-IV	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m ²		
		57,0	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
2	KNR 2-31 d.1 0106-03 ST-IV	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 5 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		57,0	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
3	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06 ST-IV	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		57,0	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07 ST-IV	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		57,0	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
5	KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04 ST-IV	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		57,0	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
6	KNR 2-31 d.1 0403-04 ST-IV	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 2-31 d.1 0402-03 ST-IV	Ława pod krawężniki betonowe - z betonu B 15	m ³		
		25,0*0,3*0,20	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR 2-31 d.1 0511-03 ST-IV	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej , grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		57,0	m ²	57,000	
				RAZEM	57,000
	245233200-1	CHODNIKI			
9	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02 ST-IV	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
		58,70	m ²	58,700	
				RAZEM	58,700
10	KNR 2-31 d.2 0106-03 0106-04 ST-IV	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		58,70	m ²	58,700	
				RAZEM	58,700
11	KNR 2-31 d.2 0114-07 ST-IV	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o frakcji 4-7 mm , o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		58,70	m ²	58,700	
				RAZEM	58,700
12	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08 ST-IV	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		58,70	m ²	58,700	
				RAZEM	58,700
13	KNR 2-31 d.2 0407-04 ST-IV	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 2-31 d.2 0511-02 ST-IV	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		58,70	m ²	58,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	58,700