

Kosztorys ofertowy
Remont drogi gminnej nr 320027T Garbów Stary - Czermin, od km 0+000
do km 0+850, gm. Dwikozy

lp.	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. robót	Wartość PLN
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,850		
2	Roboty ziemne – korytowanie, grub. 40,00 cm, grunt kat.II – IV, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, z odwozem ziemi na odległość 5,0 km	m ²	2304,00		
3	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odcinającej z piasku, na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 15,0 cm	m ²	2304,00		
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, o ciągłym uziarnieniu 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 25,0 cm	m ²	2304,00		
5	Wykonanie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej śr. 150kg/m ²	t.	292,00		
6	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	2444,00		
7	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej, KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 4,0cm z zabezpieczeniem krawędzi jezdni lepiszczem asfaltowym	m ²	2444,00		
Razem					
Podatek VAT (23%)					
Wartość kosztorysu					

Słownie: